

RELAZIONE GENERALE

Al fine di meglio descrivere le opere di urbanizzazione che si andranno a realizzare viene presentata tutta la documentazione necessaria a individuare l'opera.

Si precisa che l'intervento prevede l'ultimazione delle opere di finitura della strada in via Cascina Sega.

Si illustrano qui di seguito le scelte progettuali

– PIANTUMAZIONE A BORDO STRADA:

La scelta di non realizzare la piantumazione a bordo strada è data scaturita da alcune considerazioni, come prima cosa la presenza della linea elettrica essendo proprio nella fascia sovrastante il bordo strada si rischia di danneggiarla con i rami degli alberi che andrebbero potati costantemente, con costi aggiuntivi da addebitare ai cittadini.



Michela Magistroni – Ingegnere –

Piazza San Rocco, n.15 – 20086 – Motta Visconti (MI) – Cell.: 345,1669216
C.F.: MGSML76D43B988K – P.IVA: 02202370181 – e-mail: ing.michelamagistroni@gmail.com

Inoltre essendo il campo confinante agricolo ci sono delle problematiche di ombra nei campi coltivati che impedirebbe alle coltivazioni di crescere adeguatamente e di avere la resa dovuta. Infine si nota che lungo il tratto di strada terminato non sono presenti alberature, infatti presumibilmente per queste motivazioni la piantumazione di alberi non stata richiesta per il tratto di strada ultimato MEROPE s.r.l.

– MARCIAPIEDE

Per quanto riguarda la finitura dei marciapiedi si precisa che la scelta è data dal fatto che si vuole utilizzare un materiale più duraturo e che possa prevedere una minor manutenzione, pensando comunque al fatto che successivamente sarà ceduto tutto al comune, infatti se si nota i marciapiedi realizzati mostrano diverse problematiche dovute sia al materiale che alle problematiche di manutenzione.



Michela Magistroni – Ingegnere –

Piazza San Rocco, n.15 – 20086 – Motta Visconti (MI) – Cell.: 345,1669216
C.F.: MGSML76D43B988K – P.IVA: 02202370181 – e-mail: ing.michelamagistroni@gmail.com



Cordolo lato Nord strada MEROPE s.r.l.

Inoltre per quanto riguarda la realizzazione di cordolo di contenimento bordo strada drenante sul lato del campo agricolo, si è ritenuto opportuno non realizzare la cordolatura per poter permettere il drenaggio delle acque meteoriche realizzando una zona di metri 1,50 drenate.

Infine si provvederà a raccordare il lato Nord della strada con il cordolo esistente sfalsato di circa 70 cm, assicurando in tutti i punti una larghezza minima pari a 7,00 m, in modo da poter raccordare lo sfalsamento dovuto dal posizionamento del cordolo posato in sede dei lavori di urbanizzazione "Merope s.r.l."